

<b>REQUERIMIENTO</b>	<b>MARCA</b>	<b>DISTRIBUCION</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Dotacion de 30 puntos de datos en cable utp categoria 6A, con equipo activo cisco catalys 48 con calidad de servicio.	Panduit	Ver Planos	con anclaje a pared o piso, no sobre canaleta, puntos certificados,Incluir obra civil de adecuacion
Dotacion de 35 Puntos dobles de red electrica regulada con anclaje a la pared , no sobre canaleta	Levinton	Ver planos	con anclaje a pared o piso, no sobre canaleta,tomas de nivel hospitalario,Incluir obra civil de adecuacion
Dotacion de 26 puntos dobles de red no regulada	Levinton	Ver Planos	con anclaje a pared o piso , no sobre canaleta,tomas de nivel hospitalario,Incluir obra civil de adecuacion.
Montaje de Ups Temporal de 10 KVA	NA	Ver planos	Alimentar el tablero de distribucion ubicado en el salon de Umb Virtual,Incluir obra civil de adecuacion, la ups es suministrada por la Universidad